

BIỂU KHỐI LƯỢNG

Dự án: Nhà máy sản xuất các dụng cụ y tế bằng nhựa - Giai đoạn 2

Hạng mục: Hệ thống cấp thoát nước ngoài nhà

Note: Vật tư, thiết bị phải tuân thủ các quy định hiện hành về tiêu chuẩn kỹ thuật và chất lượng sử dụng cho công trình xây dựng. Phải có nguồn gốc, xuất xứ rõ ràng, sử dụng loại phổ biến tại Việt Nam và cần lưu ý không đề xuất các loại vật tư, thiết bị quá cao cấp so với công trình nhà xưởng thông thường

STT	Nội dung công việc	Đơn vị tính	Khối lượng	Ghi chú
A	Hệ thống cấp nước ngoài nhà			
1	Ống lạnh PPR D25 PN10 cấp nước khu văn phòng	m	40.00	
2	Ống lạnh PPR D20 PN10 cấp nước khu văn phòng	m	60.00	
3	Ống lạnh PPR D25 PN10 cấp nước khu tiết trùng	m	150.00	
4	Ống lạnh PPR D50 PN10 cấp từ bồn nước mái xuống	m	5.00	
5	Rắc co PPR D25	cái	2.00	
6	Nối thẳng PPR D25	cái	25.00	
7	Nối thẳng PPR D20	cái	10.00	
8	Co PPR D25	cái	5.00	
9	Co PPR D20	cái	10.00	
10	T PPR D25	cái	5.00	
11	T PPR D20	cái	10.00	
12	Co, nối ren trong PPR D20 đầu chờ kết nối thiết bị WC	cái	20.00	
13	Van cổng PPR D25	cái	3.00	
14	Van cổng PPR D20	cái	2.00	
15	Van cổng PPR D50	cái	1.00	
16	Bồn nước Inox 2500L - bồn ngang	cái	1.00	
17	Phao cơ D32	cái	1.00	
18	Nối thẳng ren ngoài PPR D50	cái	1.00	
19	T PPR D50	cái	1.00	
20	Rắc co PPR D50	cái		
21	Đào, đầu nối ống với các hố ga chỉ định, hoàn trả đầm chặt đến đáy lớp base hiện hữu	vị trí	1.00	
22	Nhân công và vật tư phụ lắp đặt	gói	1.00	
B	Hệ thống thoát nước ngoài nhà			
1	Ống PVC D400 4PN	m	140.00	

2	Ống PVC D110 PN3	m	30.00	
3	Nối thẳng PVC D400	cái	25.00	
4	Nối thẳng PVC D110	cái	5.00	
5	Chéch PVC D110	cái	2.00	
6	Chéch PVC D400	cái	1.00	
7	T giảm PVC D400 - 125	cái	16.00	
8	Bồn tự hoại Septic 2000L	cái	1.00	
9	Đào, đầu nối ống với các hố ga chỉ định, hoàn trả đầm chặt đến đáy lớp base hiện hữu	vị trí	4.00	
10	Nhân công và vật tư phụ lắp đặt	gói	1.00	
C	Hệ thống thoát nước khu WC văn phòng			
1	Ống PVC D110 - C2 (thoát xí, hút mùi)	m	30.00	
2	Ống PVC D90 - C2 (trục thoát sàn WC)	m	30.00	
3	Ống PVC D75 - C2 (thoát sàn WC)	m	12.00	
4	Ống PVC D60 - C2 (thoát tiểu nam WC)	m	8.00	
5	Ống PVC D42 - C2 (thoát bồn rửa tay)	m	8.00	
6	Tê cong, , Tê giảm PVC D110	cái	10.00	
7	Tê cong, , Tê giảm PVC D90	cái	10.00	
8	Tê cong, , Tê giảm PVC D75	cái	6.00	
9	Tê cong, , Tê giảm PVC D60	cái	6.00	
10	Chéch PVC D110	cái	8.00	
11	Chéch PVC D75	cái	10.00	
12	Chéch PVC D60	cái	8.00	
13	Chéch PVC D42	cái	16.00	
14	Thỏ D75 - cho thoát sàn	cái	4.00	
15	Bịt thông tắc D110	cái	4.00	
16	Bịt thông tắc D90	cái	4.00	
17	Bịt thông tắc D75	cái	4.00	
18	Bạc, Côn thu Thu 90/75/60	cái	16.00	
18	Bạc, Côn thu Thu 75/60/42	cái	16.00	
20	Đào, đầu nối ống với các hố ga chỉ định, hoàn trả đầm chặt đến đáy lớp base hiện hữu	vị trí	2.00	
21	Nhân công và vật tư phụ lắp đặt	gói	1.00	